

Przedmiar robót

Przebudowa drogi na działce nr 109, obręb 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański

Budowa: **Przebudowa drogi na działce nr 109, obręb 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański**

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża drogowa**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę**
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor: **Gmina Nowy Dwór Gdański**
ul. Ernesta Wejhera 3, 82-100 Nowy Dwór Gdański

Jednostka opracowująca kosztorys: **ROADI Sp. z o.o.**
ul. Kartuska 385B, 80 - 125 Gdańsk

Data opracowania:
2023-08-16

Autor opracowania:
mgr inż. Łukasz Kotulski

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Ko d indywidualn y	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Przebudowa drogi na działce nr 109, obręb 0011 Orłowo, gm. Nowy Dwór Gdański		
1	D-01.00.00	Element	Roboty przygotowawcze		
1.1	D-01.01.01A	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych, trasa dróg w terenie równinnym wraz z geodezyjnym operatem powykonawczym R = 2,000 M = 2,000 S = 2,000	km	0,150
1.2	D-01.02.04	KNNR 6/805/1 analogia	Rozebranie nawierzchni z płyt YOMB w układzie śladowym na podsypce cementowo-piaskowej gr. 12,5cm R = 2,800 M = 1,000 S = 1,000	m2	313,5
1.3	D-02.01.01	KNR 404/1103/1	Wywiezienie materiałów rozbiórkowych, wraz z utylizacją na odległość do 1 km - płyty YOMB 313,5m2	m3	47,7
1.4	D-02.01.01	KNR 404/1103/5	Dodatek do transportu odległość do 15 km - płyty YOMB 313,5m2	m3	47,7
2	D-02.00.00	Element	Roboty ziemne		
2.1	D-02.01.01	KNR 201/206/4 (2)	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi do 1·km	m3	150,0
2.2	D-02.01.01	KNR 201/214/4 (2)	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5·km odległości transportu, ponad 1·km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych/ odległość 15 km	m3	150,0
3	D-04.00.00	Element	Podbudowy		
3.1	D-04.01.01	KNNR 6/103/3 (1)	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie	m2	750,0
3.2	D - 04.04.02	KNNR 6/104/4	Warstwa odsączająca z piasku średniego, wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20·cm	m2	750,0
4		Element	Nawierzchnia jezdni, pobocza		
4.1	D-08.02.02	KNR 225/407/3 analogia	Płyty drogowe pełne betonowe 150x300x15 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm	m2	450,0
4.2	D - 04.04.02	KNNR 6/113/1	Wypełnienie przestrzeni pomiędzy płytami betonowymi - kruszywo łamane C90/3 0/31,5, po zagęszczeniu 15·cm	m2	150,0
4.3	D - 04.04.02	KNNR 6/204/6	Nawierzchnia poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3, KŁSM 0/31,5, gr. 15 cm	m2	150,0